

(0920)

◆競技会場は、高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター（千葉県千葉市美浜区若葉 3-1-3）から変更となり、雇用・能力開発機構高度ポリテクセンター（千葉県千葉市美浜区若葉 3-1-2）の体育館となる予定です。

(0929)

◆Fig.1、Fig.3、Fig.4、Fig.5、Fig.6、Doc.4、Doc.5、Table.1、Table.2を改訂した。

◆標準課題（課題3）にFODB-1を一つと測定端（U-BOX）を追加した。

◆選択課題として、以下を検討している。

【課題1】

(1)DB-1内でのTEL10本、LAN4本

(2) TO-1へのテレビターミナルの追加（1個）および情報用分電盤内の分配器の入力端子との接続 同軸ケーブル×1本

※TO-1の番号と取付位置は競技当日に公開

※課題1で取り付けたテレビターミナルの位置の変更が伴う

【課題3】

(1)光接続箱（住友電工：e-box pure）の取り付け・接続

インドアケーブル6本導入（6メカニカルスプライス接続）

(2)光接続箱((1))と光接続箱（フジクラ：FTB-201）の取り付け・接続

ドロップケーブル1本とインドアケーブル1本（2心のうち1心）をFTB内でメカスプ接続+(1)の光接続箱内でインドア-インドア接続（メカスプ1個）+ドロップケーブルとインドアケーブルの両端にSCコネクタ取り付け（各1個）

(3)FODB-3内でのインドアケーブル接続（メカスプ8個）

※(3)のみ標準課題内で可能

◆課題の考え方について、9月25日に公開された資料を見ること。