

第46回技能五輪全国大会Q&A

Doc.5

平成20年9月20日

1	課題 1	Q	マルチメディアポート内を通過させる光インドアケーブルは、MP内で余長をとるのか？
		A	適切な余長を配線することをお勧めします。ただし、盤内での接続等は発生しません。また、情報用分電盤内を通さずに裏に巻くなどの配線は不可とします。
2	全般	Q	課題1と課題3の区別はどこですか？
		A	FODB-4の一部の施工までが課題1です。ただし、課題1と課題3は関連しておらず、課題3開始時には、課題1で施工したFODB-4は一度、取り外します。
3	課題 1	Q	部屋名のタグを取り付ける際部屋名が事前には分からないのですか？ それともタグは配布されるのですか？(部屋名とは番号になるのですか？)
		A	当日の競技課題に記載します(事前公開はしません)。また、部屋名ではなく、TO-1(1)のような表記となります。
4	全般	Q	床に配線されるケーブルの状態は採点対象となるか？
		A	採点対象となります(隠ぺい状態などの場合も含む)。
5	全般	Q	19インチラックとケーブルラックは移動させてもいいのですか？
		A	不可です。
6	課題 1	Q	通線孔からのTELケーブルは外線からのケーブルと認識してもいいのですか？
		A	はい。
7	課題 1	Q	「ひらいてねット」は外線端子があり、他の情報コンセントとは違います。外線からのTELケーブルをDB-1で成端するのか、素通りしてTO-3で成端し、2次側のTELケーブルをDB-1へ引き戻し外線端子に成端するのどちらか指示ください。
		A	「ひらいてねット」に成端し、DB-1に戻す方法をとって下さい。
8	全般	Q	事前準備の取り決めをして欲しい。
		A	別途、公開します。
9	課題 1	Q	使用部材「らくわーく」はどこに使用するのですか。
		A	「ひらいてねット」取り付け時に使用します。
10	課題 3	Q	クロージャ(J362)についてですが、メーカーの工法書では接続中心から、心線長を1600mm出すようになっていますが、ここまで心線長を出さなくてはいけないのでしょうか？
		A	接続中心(トレイ中心)より660mmまたは880mmにて接続して構いません。
11	課題 3	Q	スロットロットが10cmになっていましたが、NTT工法の寸法でも宜しいのでしょうか？(各自でクロージャの固定部品を用意しても、ケーブル固定が出来なくなってしまうため)
		A	適当な長さでお願いします。
12	全般	Q	TO名は当日公開となっていますが、タグは手書きでも宜しいのですか？
		A	手書きでもOKですが、「165」を参照ください。
13	課題 3	Q	光接続箱は設置されていますか？
		A	各選手が設置して下さい。
14	課題 1	Q	情報用分電盤のケーブル配線(LAN、TEL、同軸)は、決められた配線方法はあるのでしょうか？
		A	当日配布されるTable3で指示します。
15	課題	Q	タグは配管ごとのケーブルでよろしいのか、各ケーブルごとにタグを取り付けるのでしょうか？

15	課題 1	A	識別タグの役割を十分に考慮し、決定してください。
16	課題 1	Q	配管へ配線する場合、通線機は使用しなくてもよろしいのでしょうか？使用しない場合は、減点になるのでしょうか？
		A	通線機を使用するようにしてください。使用しない場合は減点対象とします。
17	課題 1	Q	情報用分電盤は事前に取り付けてあるのでしょうか？
		A	取り付けていません。各自、取り付けをお願いします。
18	課題 2	Q	事前準備で、心線の取り出しの工法(専用工具など)をしてもよろしいのでしょうか？
		A	心線はそのまま垂らしておくようにしてください。心線を識別できるように取り分けておくことは禁止します。
19	全般	Q	ケーブルを固定する金具(ケーブル固定部品)を使用しても宜しいのでしょうか？
		A	OKです。
20	全般	Q	心線収納は、色線(青、黄など)を前に、灰色を後ろなど色をそろえて収納しなければ、いけないのでしょうか？
		A	特にこだわりませんが、品質・美観に注意して収納してください。
21	課題 2	Q	1トレイ5心線収納と記載がありますが、収納した心線数のみ接続完了となるのでしょうか？接続途中の場合、3心線収納など、5心線に満たない場合の収納をしても宜しいのでしょうか？
		A	最終的に収納したほうが有利なので、時間内であればなるべく収納を心がけて下さい。
22	課題 3	Q	光接続箱(FODB-2)の取り付けはどこに取り付けるのでしょうか？課題2と同じ受け台を使用するのでしょうか？
		A	同じ受け台を使用します。
23	全般	Q	支給部材は自分の作業台に事前準備してよろしいのでしょうか？
		A	OKです。ただし、事前準備の範囲は別途示します。
24	全般	Q	課題別で作業台の入れ替えをしてもよろしいのでしょうか？作業台、工具箱など全課題に必要な物すべてをブース内に準備するのでしょうか？
		A	入れ替えはOKです。
25	課題 1	Q	3分配器の出力側にケーブルを差し込む順番はあるのでしょうか？
		A	Table3に従ってください。
26	全般	Q	競技開始前に作業台等、融着器等を並べて準備してよろしいのでしょうか？
		A	OKです。
27	全般	Q	地下クロージャ受け台、19インチラック、ケーブルラックの具体的な設置位置を教えてください。
		A	Fig.をご覧ください。
28	課題 3	Q	3Uパッチ・パネルのホルダーの向きはどちら側IIにして取り付けるか。(ラベルの位置左右はどちら側か)
		A	ホルダーの取り付けはラベルが左側になるよう取り付けてください。
29	課題 3	Q	構内情報配線のケーブルの出す側および受け側にラベル(識別)必要か。
		A	必要です。

30	全般	Q	テープ心線表面の清掃は 補強スリーブを通す側だけでよいのか？ 両側必要か？
		A	補強スリーブを通す側のみの清掃でよいこととします。
31	全般	Q	テープ心線表面の清掃は、単本毎必要か？ 複数本まとめて清掃することも可能か？ 清掃長の規定はあるか？
		A	複数本まとめた清掃は不可とします。 清掃長は 作業に支障がでない適当な長さとする。
32	全般	Q	工具の交換が必要となった際には、挙手して許可を求める必要があるのか？
		A	ブース内に持ち込んでいる工具については許可は不要です。ただし、ブース外にある場合は、許可を取ってください。また、複数台の同時使用は認めません。
33	課題 2	Q	接続した4心F.Oコードの固定方法は規定があるか？
		A	適当な養生をして接続作業に支障の出ないようにクロージャフレームに仮固定しておくこととする。
34	課題 3	Q	光接続箱(光クロージャ)への光ケーブル導入時は、光ケーブル外被にテープ巻きをする必要があるか？
		A	不要である。
35	課題 3	Q	光接続箱への光ケーブルの導入時は、外被剥ぎ取り際に保護テープを巻く必要があるか？
		A	必要である。
36	全般	Q	融着接続を行う際に、融着接続機に標準搭載されている”自動モード”にて作業を行っても構わないか？
		A	OKです。
37	課題 1	Q	情報用分電盤とCD管先端の位置関係は？
		A	CD管の先端が一山程度隠れるように情報用分電盤を取り付けてください。
38	課題 1	Q	壁面から引き込むLANケーブル1本、TELケーブル1本、インドアケーブル1本を情報用分電盤内を通過させると、全ての通線を終わってから情報用分電盤を取り付けることができなくなるが、盤の後ろを通過させてはいけないのか？
		A	必ず情報用分電盤の内部を通過するようにしてください。
39	課題 1	Q	CD管への通線に通線ワイヤーを使用しなくてもいいか？
		A	CD管への通線は必ず通線ワイヤーあるいは呼び線などを使用して通線してください。
40	課題 1	Q	電話端子台やテレホンモジュラジャックへの結線時に、2ペアの内余った1ペアの処理はどうすればいいか？
		A	切断せず、外被に巻きつけてください。絶縁被覆の剥き寸法は施工説明書の指示に従ってください。
41	課題 1	Q	情報用分電盤内のスイッチングハブや電話端子台に接続するケーブルは決められるのか？
		A	Table3に従ってください。
42	課題 1	Q	情報用分電盤取付後に同軸ケーブルを配線してもいいか？
		A	構いませんが、通常の施工時は情報用分電盤取付の段階では石膏ボードがあることとなりますので、情報用分電盤取付後に壁内部に触れるような施工は不可とします。
43	課題 1	Q	同軸ケーブルの整線は必要か？高所の整線が必要なら身長による差が出てしまう。
		A	競技ブースのパネル(高さ1800mm)より上の整線については、採点の対象外とします。
44	課題 1	Q	TO-1の順番は決まっているか？
		A	向かって左から、TO-1(1)、TO-(2)・・・とします。当日公開されるTable3を確認してください。

45	課題 1	Q	LAN、TEL、同軸のケーブルはどのように配布されるのか？
		A	現在、未定ですが、各自必要長に切断してもらう部分もあります。
46	全般	Q	インパクトツールに関して、ケーブル切断側でコネクティングブロックの固定が可能だが、施工上問題はないか？
		A	問題ありません。但し、安全に注意してください。
47	課題 1	Q	らくワークから隠蔽配線がはみ出してもいいか？
		A	結構です。
48	課題 1	Q	住戸より19インチラックに配線する際に余長を配線ラック脇に巻きダメしても良いでしょうか？
		A	各競技者の判断でお願いいたします。ただし、美観に注意をお願いします。
49	課題 2	Q	先日配布された「課題2のルール」中に、「光ファイバストリッパの清掃は毎回」とありますが、たまに1回とかの清掃忘れなどがあつた場合はどうするのでしょうか？
		A	基本的に、競技中全ての動作についてチェックすることは不可能です。従って、明らかに故意である場合、何度も繰り返し行っている場合を除いて、採点の対象とはしません。これ以外の基本(基礎)作業、安全作業についても同様に対応します(他の課題も)
50	全般	Q	床面の配線の際に、養生されている床へのケーブル保護をしても良いでしょうか？
		A	各競技者の判断でお願いいたします。
51	課題 2	Q	ねじれは0.5点とありますが、5テープ収納内の1テープに対する0.5点なのでしょう？5テープとも0.5点となるのでしょうか？
		A	1テープについて0.5です。5テープではありません。
52	全般	Q	1日目の終了時点で、工具等は整理し片付けるのでしょうか？施工途中のままでも良いのでしょうか？
		A	引き続きの作業がないので、片付けをお願いします。ただし、2日目でも使用する工具は出しておいて結構です。
53	全般	Q	2日目の終了時点で、ブース内の清掃は行うのでしょうか？
		A	簡単な清掃を行ってください。ただし、時間内に作業が終了した選手の清掃は認めません。
54	課題 3	Q	成端箱で、メカスプの素子を2段固定する場合に、製品上、固定が緩くなり上段がうまく固定されないことがあります。その際に、テープ止め等の応急処置もOKでしょうか？
		A	OKです。
55	課題 3	Q	19インチラック用光成端箱のコネクタカバーが前面しかついていませんでしたが、今回もそうでしょうか？
		A	その予定です。
56	課題 1	Q	F型コネクタ取付で同軸の編組線のはみ出しは減点対称になるか？
		A	心線と接触する、不安全が見受けられるなどの極端なはみ出し以外は可とします。ただし、主観採点は別です。
57	課題 1	Q	両端コネクタ付の同軸のコードを作成し、コンセントに接続するが、コンセントへの接続に関して締め付けトルクの管理は必要か？
		A	緩みなく最後まで締め付けられていればトルクの管理は不要とします。
58	全般	Q	ケーブルを事前準備でより分けてもいいか？
		A	事前準備ではケーブルごとのよりわけは可とします。但し、LANケーブルとTELケーブルなどの異なる種類のケーブルを束ねるのは不可とします。
59	課題 1	Q	電話ケーブルの宅外側の処理は？
		A	配管から出たところで巻いておく程度で結構です。

60	課題 1	Q	コンセントプレートへの部屋名表示は必要か？
		A	必要です。
61	課題 1	Q	情報用分電盤内のタグは全てのケーブルに必要か？
		A	情報用分電盤内を通過するケーブルも含めて全てのケーブル(光ファイバ、LANケーブル、電話ケーブル、同軸ケーブル)にタグをつけてください。
62	課題 3	Q	19インチラックのパッチコードは巻いておくのか？
		A	美観上好ましい処理を行ってください。
63	課題 1	Q	ボックスネジを短いものを準備していいか？
		A	OKとします。各自、持ち込みをお願いします。
64	課題 1	Q	支給されたボックスネジを使用するとスイッチボックス内でケーブルとぶつかる可能性があるが問題ないか？
		A	ボートがない分だけ、その可能性がありますが、なるべく、ぶつからないように注意をお願いします。
65	課題 1	Q	らくわーくの保持バーを事前準備で切断していいか？
		A	設置段階で切断しておきます。万一切断されていない場合は、事前準備での切断をお願いします。
66	全般	Q	予備の工具、測定器などは1名分ずつ準備が必要か。複数人数出場する場合は共用化してもよいか。
		A	予備品については共用化していただいても結構です。
67	課題 1	Q	情報用分電盤内部のケーブル保護は必要か？
		A	各自の判断をお願いします。
68	課題 1	Q	2連のスイッチボックスに取り付けられるCD管の位置は？
		A	向かって右側に接続します。
69	課題 3	Q	パッチコードはケーブルホルダを通してもよいか？
		A	OKです。
70	課題 3	Q	パッチコードの作成において、P社のプラグをT社のコードに指定工具で成端した場合、コードの被覆がやぶれることがあるが、メーカーに確認したところ、やぶれることがあることを認めている。減点対象とならないか？
		A	減点対象としません。
71	全般	Q	終了後に養生シートは片付ける必要はあるか？
		A	必要です。
72	課題 1	Q	TELケーブルの心線径は？
		A	0.5を使用します。
73	課題 3	Q	ケーブルラック整線後にジャック成端をしなければならないか？
		A	現場での施工を想定してお願いします。
74	課題 3	Q	パッチコードにタグは必要か？
		A	不要です。

75	課題 3	Q	110でインパクトツールの刃が出た状態でもコネクティングブロックの取り付けが可とメーカーのカタログに記載されているが、コネクティングブロックを取り付けるとコネクティングブロックを削ってしまう。これは可か？
		A	可とします。
76	課題 1	Q	情報用分電盤取り付け後に壁内部に触れることは不可とあるが、情報用分電盤の後ろも不可か？
		A	取り付け後に触れることは不可です。ただし、情報用分電盤に隠れる部分は通常の施工時も石膏ボードを開口することになりますので、その部分に触れることは可になります。
77	課題 2	Q	競技開始前のテープ心線の状況について、どこまで事前準備に含むのか？
		A	ケーブルから心線が自然に垂れ下がっている状態にしておいてください。
78	全般	Q	測定器等の準備、電源投入は事前準備に含むのか？
		A	全ての電気機器類は、電源投入しておいてかまいません。
79	全般	Q	ブース内に電源はあるか？
		A	基本的にありませんが、近くに電源口を設ける予定です。
80	全般	Q	終端されていないケーブルの識別処理(未終端側)は必要であるか？
		A	各自の判断をお願いします。
81	全般	Q	社旗などの応援用グッズは持参してよいか？
		A	持参して構いません。ただし、本年はブース内に設置する場所がありませんので、会場内の壁面など設置場所を別途指示いたします。
82	課題 2	Q	採点ポイント算出の際に、接続数と距離のどちらが優先されますか？
		A	基本的に接続数からポイントを求めます。規定以上の損失があった場合は、距離によるポイント数でポイントを算出します。
83	全般	Q	ぐっとすのケーブル固定部からケーブル外被が外れてはいけなかい？
		A	不可です。
84	課題 3	Q	TO-3でインシュロック固定は必要か？
		A	不要とします。TO-4では必要とします。
85	課題 1	Q	Fig. 5でCD管の位置を示す寸法はCD間の中心までか？端面までか？
		A	基本的に端面までですが、精度の高いものではありません。
86	課題 1	Q	TO-3の台木に取付方向はあるのか？
		A	Fig. 6に追記しましたので、必ずその方向で取り付けてください。方向を誤った為に裏側にネジが飛び出した場合は減点の対象とします。
87	課題 1	Q	スイッチボックスを壁面に取り付ける際に、4箇所ネジ止めが必要か？
		A	2箇所でも結構ですが、スイッチボックスにガタツキがないようにしっかり固定してください。

88	課題 3	Q	110の成端の際に、ケーブルスロットの外側でケーブルのシースをむいてもよいか？
		A	施工説明書に従って、ケーブルスロットの中でシースをむくようにしてください。
89	課題 3	Q	110トラフやブロックは、板に取り付けた状態で支給されるのか？
		A	取り付けてある状態で支給します。
90	全般	Q	光の測定は行うのか？
		A	「113」をご覧ください。
91	課題 1	Q	ブランクチップは使用するのか？
		A	使用するかもしれません。
92	全般	Q	工具チェックとありますが、どういう工具は使用してはいけないのでしょうか？(リストなどがほしい・判断基準は？)
		A	今回は特にありません。
93	全般	Q	30%変更の考え方は？
		A	公開版(最終版)から30%を「上限に」変更します。
94	全般	Q	今回、光接続図が公開されていないが、これは30%に含まれるのか？
		A	含まれません。
95	課題 3	Q	TOで成端しない24対ケーブルのラベリングは、24対の外被に一括して行ってもよいか？
		A	実施工を想定し、後からTOで成端した場合に識別できるように一括して行っても結構です。
96	全般	Q	融着接続機等の機器は、二重に使わなければ複数準備しておいて構わないか？
		A	予備機をブース内に持ち込むことはOKですが、電源を投入しておいたり、BOXから出しておくことは禁止します。
97	全般	Q	支給される光ケーブルの長さはいくらですか？
		A	部材表Table1をご覧ください。
98	課題 2	Q	FOコードの長さに制限はありますか？
		A	制限はありませんが、測定の利便性を考慮し、2m～7m程度としてください。なお、距離に差が出る場合があるため、あらかじめ長さを確認致します。
99	全般	Q	マジックテープ、ラベリングツールの事前準備は？
		A	例年同様、すべての準備をOKとします。

100	全般	Q	警告システムは導入されますか？
		A	導入します。詳細は、別紙(警告システムについて)をご覧ください。→現在未配布。
101	全般	Q	課題3は休憩なしですか？
		A	休憩を含めたコンタクトタイム(予定20分)を設けます。→詳細は、別紙(コンタクトタイムについて)をご覧ください。→現在未配布。
102	課題3	Q	Fig.2の接続数は、説明会のときに配布されたサンプル図から変更になりますか？
		A	変更になる可能性があります。接続数の最大数(例、融着接続○接続、メカスプ○接続...)は公開します。→現在未公開。
103	課題3	Q	配布されたFig.2のインドアケーブル数(Table1では10mと5m)も増減はありえますか？
		A	あり得ます。
104	課題3	Q	SF/UTPIはTable1では4mとなっていますが、短すぎるのでは？
		A	6mに変更します。
105	課題3	Q	前回あった15mケーブルはないのですか？
		A	ありません。
106	課題3	Q	Fig.5のR&Mのパネルが4Uとなっていますが？
		A	3Uの間違いです。訂正します。
107	全般	Q	Fig.6の寸法に間違いがありますが？
		A	別途訂正し、配布します。
108	課題3	Q	U/UTPのメーカーはどこですか？
		A	通信興業を予定しています。
109	課題3	Q	光ケーブルが10mと20mで支給されるようになっていますが、切り詰めは無ですか？
		A	切り詰めは禁止します。余長は適切に処理願います。
110	課題3	Q	余長について、壁面仮固定部が10m、後分岐成端箱～成端箱間が7mということでしたが、ケーブル露出部が7mですか？
		A	壁面仮固定部から成端箱間は10m「以上」、後分岐成端箱～成端箱間は接続部間が7m以上です。
111	全般	Q	Doc.7de、「加点は選択課題を含むすべての作業を」とありますが？
		A	訂正します。加点は標準課題の時間内作業によるものです。選択課題は終了する必要はありません。
112	全般	Q	30%変更による、Table1からの部材の増減はあるのでしょうか？
		A	新規部材の追加はありませんが、多少、数の増減は考えられます。競技に支障がありそうな場合は、事前にお知らせ致します。
113	全般	Q	選手が行う光の測定は課題に含まれますか？
		A	光測定は、選手が行うことは課題ではありません(必須ではありません)。ただし、競技委員は競技終了後に光損失測定を実施し、基準に従い評価します。→基準は未公開。
114	全般	Q	競技開始前の事前準備で、LANケーブルを束ねる場合は、何本単位でもOKですか？
		A	OKです。

115	課題 1	Q	課題1と課題3が繋がらないとのことなので、LAN・TELケーブルともにCD管から出たところで巻いておいてよいですか？
		A	巻いておいても構いません。あるいは別の形で適切に処理しておいてください。
116	課題 5	Q	課題5の15リンクとは、U/UTPの単線が16本、撚り線が15本ということですか？
		A	そうです。
117	課題 3	Q	1次側、2次側を意識した場合、19インチラックとケーブルラック間を光ケーブルを配線することになる場合も考えられますが、問題ないですか？現場作業を想定すると違和感がありますが？
		A	現場的にはあり得ないこと(配置)かもしれませんが、想定していただいてOKです。ただし、配線が問題ないかどうかは各自判断願います。
118	課題 3	Q	かんたんSCのチューブは事前に切断してもよいですか？
		A	禁止します。→別途、指示。
119	課題 3	Q	J362のクロージャを取り付ける際に、架台に作業台を安定する台を取り付けてもよいでしょうか？また、それを作業終了後にそのままにしても良いでしょうか？
		A	取り付けて作業は構いません。ただし、作業終了後は取り外してください(取り付けたままでは作業終了と見なしません)。この場合、ケーブル導入数が2条のため、クロージャが傾くことがあります。OKとします。
120	課題 3	Q	光ケーブルがブースから出たはいいけないとありますが、地下の架台の周りにで空中に少し膨らむことはどうですか？
		A	極端に出ていない場合は、OKとします。
121	課題 3	Q	フジクラ601-24SCのTMのトルクは取扱説明書通りですか？
		A	トルク管理は重要なことですが、競技では、適切に締められていればよいこととします(トルクは問わない)。
122	全 般	Q	ぐっとず(ジャック)の複数個一括成端(IDCキャップ閉め)はOKですか？
		A	禁止します。
123	課題 1	Q	課題1で同軸ケーブルのCD管への捕縛は必須ですか？
		A	必須ではありませんが、適切にお願いします。
124	課題 3	Q	PanelBの背面のLANケーブルは6本ごとでまとめた方がよいですか？
		A	特に指定はなく、メンテナンス性、美観を加味した処理をお願いします(6本ごとにされるのは、メンテ性を加味した場合に見受けられることがあります)。
125	課題 3	Q	Cat.6プラグは、市販されているものであればどのようなものでもよいですか？
		A	市販されており、性能を満たすものであればOKです。
126	全 般	Q	ラベリングの書き方はどのようなものが望ましいですか？番号だけか、区間も表記した方がよいのか？
		A	各自の判断をお願いします。
127	全 般	Q	全てのケーブルにラベリングしなければいけませんか？
		A	各自の判断をお願いします。
128	課題 3	Q	課題3のFODB-4のケーブル導入口の指定はありますか？
		A	ありません。
129	全 般	Q	選択課題の公表時期は？
		A	9月末日です。

130	全般	Q	選択課題と標準課題は別にするとのことですが、標準課題には全く触らなくてもOKということですか？
		A	そうです。
131	全般	Q	課題1と3に取り付けるFODB-4の取り付け位置は、それぞれの課題において変更しても良いですか？
		A	良いです。課題3のスタート時には、FODB-4は取り外した状態とします。
132	課題1	Q	2連スイッチボックスのCD管取り付け位置は、左右どちらでもよいでしょうか？（正面パネル左側はBOX左にしか取り付けられない）
		A	良いです。
133	課題1	Q	CD管のゆがみは採点の対象となりますか？
		A	極端な歪みや、他と比べて明らかに歪みが目立つ場合は、採点対象とします。
134	課題1	Q	スイッチボックス内でビスによりケーブルに傷が入ってしまう場合があるので、短いビスを使用しても良いでしょうか？
		A	短いビスの使用を可能とします。ただし、その場合は、選手持込とします。
135	課題3	Q	配線ラックにケーブルを整線したのちに、19インチラックでの成端を行う必要がありますか？
		A	19インチラック、配線ラックとともに、ケーブルの位置決め、簡易整線ができていれば、最終的な整線は成端後（最後）で構いません。
136	課題3	Q	FODB-3と4の取り付け位置は自由ですか（左右、高さなど）？
		A	自由です。ただし、FODB-3は縦に取り付けてください。
137	課題3	Q	光ケーブルは、FODB-3と4の間に巻きだめしてもよいですか？
		A	良いです。
138	課題3	Q	配線ラックの角での配線は曲がりかきつくなる可能性があります、ガイド等は必要ですか？
		A	ガイドのような部材は必要ありませんが、曲げ半径に注意してください。
139	課題4	Q	課題4の提出表には、記入例がありますか？
		A	あります。→事前に公開予定。
140	課題1 4	Q	TELケーブルは40m支給ですが、残りはすべて巻きだめですか？
		A	TELケーブルは必要長以外は、切断し廃棄でOKです。
141	全般	Q	審査するOTDRの波長は？
		A	1.55 μ mです。
142	全般	Q	警告システムの対象事項は公開されますか？違反事項に点差はありますか？
		A	原則公開しますが、公開されたもの以外にも警告を受ける可能性があります。違反事項の点差はありません。
143	全般	Q	測定器の持ち込みは可能ですか？事前に設定はしておいてよいですか？
		A	持ち込みは可能です。事前設定もOKです。
144	全般	Q	作業中に枠外にケーブルなどが出してしまう可能性があります、作業後に出ていなければ良いでしょうか？
		A	枠外にケーブルが出ることが可か否かの判断は、その作業が行われている場所が現場と想定した場合、実際に可能であるかどうかということもあります。地下クロージャの場合は、基本的に作業中においてもブース外でケーブルを取りまわすことは禁止し

145	全般	Q	選択課題終了時は、1つの選択課題ごとに終了報告をするのでしょうか？
		A	必要ありません。
146	全般	Q	選択課題は事前申告制ですか？
		A	事前申告をしていただきます。申告されたもの以外は、できません。
147	課題3	Q	FODB-4を終了した後のFODB-3の後分岐ですが、FODB-3~4のインドアケーブル配線・接続もFODB-3の接続箱を取り付けた後ですか？
		A	そうです。
148	全般	Q	全て接続終了後にワイヤマップエラーがあった場合に、正常に接続されたリンクは点数がありますか？もしくは0点ですか？
		A	0点です。ただし、モジュール化されている場合は、そのモジュールのみです。
149	全般	Q	開始・終了時の工具箱、作業台の配置は決まりはないですか？
		A	ありませんが、作業中は工具箱・作業台により観客から作業が見えなくすることは禁止します(なるべく見えるよう配慮下さい)。
150	全般	Q	選手の作業を後方から撮影したいのですが？
		A	ネットワークカメラを住宅ブース壁面に取り付け撮影することをOKとします(ただし、すべてのセットアップは各自でお願いします)。
151	課題3	Q	課題3での壁面での融着はありますか？
		A	あると思います(無いかも知れませんが)。
152	課題1	Q	課題1でチェックシートを記載し、提出する必要がありますか？
		A	別途指示します(提出するかどうかも含めて)。
153	全般	Q	接続箱等のふたは閉める必要がありますか？
		A	全ての箱(MMP含む)はふたを閉めなくてOKです。ただし、蓋があるものについては、蓋をしめないというだけですので、通常は閉めるという前提ですぐ近くに置いておいてください(床面でOKです。作業台の上でもOKです。ただし、その作業台は採点終了時まで置いておいてください)。
154	課題3	Q	D-リングは5個支給ですか？
		A	6個に変更します。
155	全般	Q	TOやケーブルへのラベリングは手書きでも構いませんか？
		A	基本的にはOKですが、お客様の目に見える箇所の場合は、それなりに検討してください。
156	課題1	Q	TELケーブルの心線径は0.4ですか？
		A	使用するものは0.5mmです。
157	課題1	Q	同軸ケーブル、LANケーブル、TELケーブルのメーカーの事前公表は？
		A	昨年度同様です。
158	課題5	Q	課題5では、1本ずつ作るという前提で、キャップの取り外しも2個ずつですか？
		A	そうです。
159	課題3	Q	FODB-3の心線ガイドを事前に取り付けておくことはできますか？
		A	ダメです。

160	課題 3	Q	Cat.6のプラグは、単線用でもよいですか？
		A	撚り線用のみの使用とします。
161	課題 1	Q	同軸ケーブルの仕様は？
		A	5C-2Vです。
162	課題 3	Q	FODB-4の未使用心線は、袋に入れなくてトレイに巻いておいても良いですか？
		A	取扱説明書通り、袋に入れておいてください。
163	課題 1 6	Q	
		A	