

選択作業(課題6)とその加点

Doc.5

※次のA～Gの作業を完了することにより記載の点数を加点する。ただし、選択作業も標準課題の基準と同様に採点する

※選択作業を行う者は競技終了前に申告すること。申告していないものは、選択できない。申告は、各課題の開始前までとする。
なお、課題3内の選択課題は、コンタクトタイム終了時に変更することができる（追加も可能）。

※申告していた選択課題を終了できなかった場合には、その選択課題の点（満点）の半点を減点する。

※課題1の選択課題は、標準課題終了後に行うこと。標準課題終了時に宣言すること。

※課題3の選択課題は、標準課題と同時に行ってもよい。ただし、時間内に終了を宣言しない場合は、標準課題も終了と見なされない。

※以下の数は、標準作業を除いた数である。

※選択作業はその課題のすべてが終了していない場合は、採点されない（部分点は無い）。

※課題1では、選択課題AとBを終了時間15分前に終了し、終了を宣言した場合には、1点を加点する。

※課題3では、選択課題C(2)、E、F、Gのいずれかを選択し、終了時間25分前に終了した場合には1.5点加点する。

※終了の要件として掃除の有無は問わないが、掃除等がきちんとされていない場合には、減点（課題1：-2点、課題3：-5点）される。

※全ての選択課題の出来型は、標準課題の出来型と別にするなど区別できるようにすること。

A（課題1内）： DB-1内の情報用コンセントに配線しないケーブルの成端：**加点（1点）**

・ TEL×10本、LAN×4本

※すべてコネクタは片端のみ（分電盤側）で他端は分電盤から引き出して開放

B（課題1内）： TO-1のTVターミナルの追加（1個）&DB-1内の分配器の入力端子との

接続：**加点（1点）**

※TO-1の番号と取り付け位置は当日公開

※この作業を行う前に、必ず競技委員の確認を受けること。

※同軸ケーブルは追い張りとする。

C (課題3内) : パッチパネル (Panel-C)への成端とケーブル整線

(1)12ポート (パッチコード (Cat.5e) 8本作成・接続含む) : 加点 (1.5点)

(2)20ポート ((1)に加えて8ポート&4本パッチコード作成・接続含む) : 加点 (2.5点)

※使用MJ: R925371、使用ケーブル: U-UTP 2m (ケーブルラックへの配線無)

D (課題3内) : MC-4へのアウトレット(TO-6)の取り付け : 加点 (1.5点)

・ 12個 (接続ケーブル線番は当日指定)

E (課題3内) : 光接続箱(E)の取り付け・メカニカルスプライス接続(6個) : 加点 (1.5点)

・ インドアケーブル(2心)6本導入 (3本のケーブルをループ)

※光接続箱(E) : 住友電工 (e-box pure)

F (課題3内) : 光接続箱 (E) と光接続箱 (F) の取り付け・接続 : 加点 (2点)

・ 光接続箱(E)内でドロップケーブル1本とインドアケーブル1本をメカスプ接続 (1個)

・ 光接続箱(F)内で(E)のインドアと(F)に新たに導入したインドアケーブル間をメカスプ接続 (1個)

・ 光接続箱(E) (F)で開放端に現場SCコネクタを各1個取り付け

・ (E) (F)間ケーブルを適切に整線

※光接続箱(F) : フジクラ (FPB-201)

G: FODB-3内でのインドアケーブル接続 (メカスプ8個) : 加点 (3点)

※この作業は、標準作業内で可能。