

第48回技能五輪全国大会Q&A

Doc.6

1	課題 1	Q	光インドアケーブルの長さは何mですか？
		A	Table2を確認してください。
2	課題 1	Q	光課題時にSWBOXの取替えになっていますが、BOX取替えまでは壁が無いとの判断でよいでしょうか？
		A	SWBOXの取り換えは行わないことにします(説明会時と異なる)。従って、SWBOX取り付け後は壁があるという状況での施工になります。
3	課題 3	Q	Fig1に1次側と2次側の記載がされていませんが、光ケーブルの配線ルートに1次側と2次側の指定はありますか？
		A	あります。データセンター側(19インチラック)が1次です。ただし、19インチラックには、FODB-1からのケーブルが引き込まれますが、そこは2次側となります。つまり、混在します。従って、厳密には分けることができませんので、採点時には考慮します(が、施工時に意識しなくて良い、ということではありません)。
4	課題 3	Q	パネルFの導入孔に決まりは、ありますか？
		A	ありません。
5	課題 1	Q	外線のケーブル(telのみ)ですか？
		A	外線は、TELケーブル及びLANケーブルとします(説明会時と異なる)。
6	課題 1	Q	外線TELはMMPの加入回線の所で良いですか
		A	昨年度どおり、ひらいてねっとで戻すことにします。
7	課題 3	Q	外壁での作業は、外での作業と想定すべきですか？(ヘルメット等の着用は？)
		A	仕上がり(出来型)は外にあることを意識すべきですが、作業時には意識する必要はありません(ヘルメット等の着用は必要ありません)。
8	課題 1	Q	宅内メタル60分終了時の養生の片付けと、15分のインターバルでの作業台の準備は可能か？
		A	基本的に、選手はインターバル中もブース外には出られません。会話も禁止です。ブース内での準備であれば可能です。
9	課題 1	Q	宅内光の通線作業は、撤去ケーブルでの通線は可能ですよね？
		A	可能です。予備線を通しておくこともOKです。
10	課題 3	Q	Panel-F(古河パネル)は、添付品(収納・グロメット)がバラであります。スタート時は全て装着した状態で良いでしょうか？
		A	OKです。
11	課題 3	Q	Panel-Fの取り扱い説明書は日本語で提示されますか？
		A	日本語版はありません。
12	課題 3	Q	Panel-Fのグロメットは添付品がケーブルスカスカで、別添で来たグロメットはそこそこの固定力なのですが対応はどうなさいますか？
		A	別添でのグロメットを使用してください。また、基本的にテンションを止める構造にはなっていませんので、各自の工夫をお願いします。
13	課題 3	Q	TO-9(U-BOX)での収納で、以前の採点表には、2ターン以上収納とありますが、これは無しで良かったですか？
		A	少なくとも1ターン以上収納してください。
14	課題 3	Q	ケーブルルート問題ですが、以前、19インチラックの光ケーブルの輪だめが、同時にタイラップで固定したら減点をされましたが、今回も同じですか？別々に固定となると、TO-9等のケーブルは別場所からの同一場所へのケーブルになります。
		A	同じです。

15	課題 3	Q	壁面の取付位置ですが、FODB-2の取付位置が上から50cm以上、TO-8の取付位置が下から80cm以下位で良いですか？
		A	別途公開しますが、概ね結構です。
16	全般	Q	ケーブルラックに図面を貼り付けて、19インチラックで施工するのはダメなのですか？こちらの言い分は、ケーブルラックは19インチラックの隣にあるために作業範囲内ではないかと思うのですが。
		A	本大会から、同一課題で使用する架台等はすべて使用できることとします(図面の貼り付けのみ)。
17	全般	Q	ケーブル準備時の仮固定の仕方に決まりはありますか？
		A	そのまま配線できるようにまとめることは禁止します。また、仮固定しているマジックテープ等をそのまま使用することも禁止します。
18	課題 2	Q	光のスピード競技時の、OTDRの使用台数は何台でも構いませんか？
		A	1台のみの使用とします。
19	課題 5	Q	課題4と課題5の選手の入替時ですが、今回はトラブルが終わっても隔離されているのでしょうか？
		A	はい。他の選手や指導員等と接触ができないように別室で待機してもらいます。ただし、その際に課題5の練習等はできるようにします。
20	課題 1	Q	宅内(メタル)60分終了時の出来型の確認はどうする予定でしょうか？光が終わってからの出来型であれば、メタルで適当に終わらせて、終了し、光で決めることが可能だと思われれます。
		A	迅速に競技委員が採点ポイントのみ確認します。また、写真等により出来型を保存します。そのポイントを光課題時に触れることは禁止します。
21	課題 6	Q	選択課題ですが、これは光の時間に行ってもOKですか？また、他の作業もメタルの延長として光の30分で行って大丈夫なのでしょうか？
		A	選択課題を光課題時に行うことは可とします。ただし、メタル標準課題を光課題時に行うことはNGです。
22	課題 1	Q	今回の標準課題は、LAN5本が入るので、撤去しなければ選択課題の4本を導入できませんが、大丈夫でしょうか？TELも(LAN,LAN,TEL)の標準課題が入るので、ポートが順不同になりますが、空きポートに入れる考えで良いですか？
		A	別途指示します。ポートは空きポートを使用することで構いません。
23	課題 1	Q	光課題は2連のスイッチボックスを撤去し1連のスイッチボックスを取り付け光コンセントを取り付けるものと解釈しておりますがその際の既設ケーブルはどのような処置になるのでしょうか？(撤去？スイッチボックス内で残置？)
		A	スイッチボックスの入れ替えは行わないことにします。
24	課題 3	Q	FITEL製のパネルFは24心ケーブルを2条固定するにはゴムパッキンが1つ不足するようですが別途購入可能でしょうか？
		A	確認します。
25	課題 3	Q	パネルF内の接続はOC-7とOC-6の4心一括接続ではないのでしょうか？
		A	Fig.2をご覧ください。
26		Q	
		A	
27		Q	
		A	
28		Q	
		A	
29		Q	
		A	